

PROPOSTA DI FORNITURA DI CALCESTRUZZO

Centrali di Betonaggio:

Partita Iva	Codice Fiscale
Offerta N°/Data	Codice
Responsabile Casati Gianni Cell. 335-7300644	

CORNATE D/A (MB) Cell.393/9462347
ROBBIATE (LC) Cell.335/7300644

Dati del cantiere di destinazione Sconto solo su Cls (Maggiorazioni escluse): <u>Condizioni valide per il solo cantiere sottoindicato</u>	Cliente / Ragione Sociale - Sede
	Codice Univoco

CALCESTRUZZO ORDINARIO A PRESTAZIONE GARANTITA UNI 11104 D _{MAX} 30 mm - CLASSI DI CONSISTENZA S2 – S3 – S4										CLASSI DI ESPOSIZIONE RIFERITE ALLE AZIONI DELL'AMBIENTE	
CL. ESP	A/C MAX	C20/25 Rck 25 €/mc	C25/30 Rck 30 €/mc	*C35 Rck 35 €/mc	C30/37 Rck 37 €/mc	C32/40 Rck 40 €/mc	C35/45 Rck 45 €/mc	C40/50 Rck 50 €/mc		Descrizione dell' Ambiente	Esempi informativi
X0	-	85,60								Cls non armato o in ambiente molto asciutto	Interni di edifici con umidità relativa molto bassa
XC1	0,60									Asciutto o permanentemente bagnato	Interni di edifici con umidità relativa bassa
XC2	0,60		91,10	97,60						Bagnato, raramente asciutto	Parti di strutture di contenimento liquidi, fondazioni. Prevalentemente immerso in acqua o terreno non aggressivo
XC3	0,55				100,6					Umidità moderata	Ambienti esterni con superfici esterne riparate dalla pioggia. Interni con umidità da moderata ad alta
XC4	0,50					105,10	113,1	121,6		Ciclicamente bagnato ed asciutto	Superfici esterne soggette ad alternanze di asciutto ed umido o in ambienti urbani. Superfici a contatto con acqua non compresa in XC2
XF1	0,50					105,10	113,1	121,6		Moderata saturazione d'acqua in assenza di agente disgelante	Superfici verticali esposte alla pioggia e al gelo, superfici non verticali non soggette a completa saturazione
XF3	0,50		96,20							Elevata saturazione d'acqua in assenza di agente disgelante	Superfici orizzontali soggette a frequenti bagnature o ad accumulo di acqua ed esposti al gelo
XF4	0,45				106,3	111,00				Elevata saturazione d'acqua in presenza di agente disgelante	Superfici orizzontali ed elementi soggetti a frequenti bagnature, esposti al gelo ed ai sali disgelanti o all'acqua di mare

CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE				CALCESTRUZZO A COMPOSIZIONE FORMULATO DAL CLIENTE						SOVRAPPREZZI (no sconto)		
E N 2 0 6 - 1	C8/10 Rck 10 €/mc	C12/15 Rck 15 €/mc	C16/20 Rck 20 €/mc	DOS. 150 €/mc	DOS. 200 €/mc	DOS. 250 €/mc	DOS. 300 €/mc	DOS. 350 €/mc	DOS. 400 €/mc	CEM. 42,5R €/mc	D _{MAX} 8-15 mm €/mc	CONSIST S5 €/mc
	74,90	77,40	80,90	71,20	73,20	75,60	79,00	83,60	88,60	+ 4,0	+ 6,00	+ 3,60

TUTTI I CALCESTRUZZI SPECIALI SOTTO RIPORTATI NON SONO SOTTOPOSTI A SCONTO

ALLEGGERITI CON POLISTIROLO		LEGGERI STRUTTURALI		ACCELL.con ANTIGELO	IMPERMEAB.con IDROFUGO	COLORATI	ADDEBITI per AUTOBETONIERA
600 €/mc	800 €/mc	1600 €/mc	1800 €/mc	Maggioraz. + €/mc	Maggioraz. + €/mc	Maggioraz. + €/mc	Trasporto inferiore a 7 mc. €/mc. 10,30
104,00	107,00	DA VALUTARSI	DA VALUTARSI	+ 5,80	+ 7,80	VALUTARSI	Sosta per scarico min.6/mc. €/min. 1,05

POMPA – PREZZI VALIDI PER USCITA AUTOPOMPA PER MEZZA GIORNATA


Braccio Fino a 30 mt.	Braccio da 31 a 40 mt.	Braccio da 41 a 50 mt.
Uscita minima x mc.8 €/cad.140,00	Uscita minima x mc. 8 €/cad. 155,00	Uscita minima x mc.8 €/cad.195,00
ogni mc.pompato €/mc. 8,00	ogni mc.pompato €/mc. 10,00	ogni mc.pompato €/mc. 12,00

ALTRI ADDEBITI ACCESSORI SU AUTOPOMPA

Fermo Pompa causa ritardo cliente €/min. 1,33	Aggiunta Tubi sino a 30 ml €/ml 5,50	Timbro e firma del Cliente
Spostamento Pompa oltre il primo €/cad. 51,50	Aggiunta Tubi oltre 30 ml €/ml 8,50	
Condizioni di pagamento		

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa.

SEGUE





Sistema di Controllo di Produzione del Calcestruzzo (FPC)
Certificato da Apave Italia CPM – n. 0398/CLS/15.004

CONDIZIONI DI VENDITA

Validità del contratto/ordine Variazioni dei prezzi	I prezzi stabiliti nel presente ordine resteranno fermi ed invariati fino alla data di validità dello stesso e per la destinazione ivi specificata, fatta eccezione per l'aumento del prezzo del cemento, degli aggregati e/o dei carburanti, ovvero fino all'emissione da parte di Calcestruzzi Villa di nuovo listino, previa comunicazione all'acquirente.
Ordinativi	Al fine di consentire al fornitore di rispettare i tempi e gli orari di consegna richiesti dall'acquirente, questi si impegna a far pervenire gli ordinativi di calcestruzzo e dei servizi accessori entro e non oltre le ore 14.00 del giorno precedente il getto. Per getti di opere ove sia richiesto calcestruzzo con caratteristiche particolari, Calcestruzzi Villa si riserva di richiedere un maggior periodo di preavviso. Gli ordinativi devono essere comunicati esclusivamente all'impianto, precisando tempi e orari di consegna, modalità di getto (canala, benna, pompa, ecc.), durata prevista per lo scarico, impiego, quantità necessaria, tipo di calcestruzzo. Il calcestruzzo a prestazione deve essere ordinato specificando almeno la resistenza, il diametro massimo dell'aggregato, la consistenza e la classe di esposizione.
Ritardi nelle consegne	Non sono imputabili alla Calcestruzzi Villa ritardi nelle consegne dovuti a cause di forza maggiore, a fatti di terzi o dell'acquirente.
Smaltimento dei carichi resi	Sono sempre a carico dell'acquirente gli oneri di smaltimento o di recupero del materiale reso o residuo nei casi di mancato ricevimento totale o parziale.
Prove e controlli	Gli oneri per l'esecuzione delle prove di accettazione ai sensi della Legge 05-11-1971 n. 1086 e relativi decreti di attuazione sono sempre a carico dell'acquirente. Gli oneri per prove diverse dai controlli di accettazione, richieste dall'acquirente, che non siano espressamente previste nel contratto tra le parti e laddove sia richiesto l'intervento di un laboratorio terzo, saranno a totale carico dell'acquirente. In ogni caso Calcestruzzi Villa si riserva la facoltà di nominare, sostenendone gli oneri, un laboratorio terzo di propria fiducia, ovvero si riserva la facoltà di ricusare il laboratorio terzo incaricato dall'acquirente, qualora tale laboratorio non fosse in grado di fornire le più ampie garanzie circa la propria competenza e le proprie credenziali.
Prelievi e prove allo stato fresco	Il campionamento di controllo e le prove sul calcestruzzo fresco devono sempre essere eseguite al momento della consegna ed alla presenza di un tecnico della Calcestruzzi Villa (prelievo in contraddittorio). Le prove sul calcestruzzo fresco devono essere eseguite in accordo alle norme della serie UNI EN 12350. Non saranno ritenuti validi i risultati di prove non effettuate in contraddittorio ovvero effettuate difformemente dalle norme specificate.
Prove sul calcestruzzo indurito	Il campionamento per le prove sul calcestruzzo indurito deve sempre essere eseguito al momento della consegna ed alla presenza di un tecnico della Calcestruzzi Villa (prelievo in contraddittorio). Il prelievo, la stagionatura e le prove sul calcestruzzo indurito devono essere eseguite in accordo alle norme della serie UNI EN 12390. Non saranno ritenuti validi i risultati di prove non effettuate in contraddittorio ovvero effettuate difformemente dalle norme specificate.
Accessibilità dei cantieri	Sono a carico dell'acquirente l'accessibilità e la percorribilità del cantiere, la sicurezza per il personale della Calcestruzzi Villa durante la permanenza in cantiere secondo la legislazione vigente, tutti gli oneri relativi a eventuali permessi di circolazione e sosta degli automezzi, tenendo esclusa la Calcestruzzi Villa da ogni pretesa o rivalsa di terzi.
Ritardo ed omesso pagamento	Fatto salvo ogni più ampio diritto della società a pretendere quanto dovuto, in caso di ritardo dei pagamenti verranno riconosciuti alla Calcestruzzi Villa gli interessi di cui all'art. 5 del D.Lgs. 09-10-2002 n. 231. Inoltre, nel caso in cui sia superata la massima esposizione debitoria concordata, ovvero in tutti i casi in cui non vengano rispettate le scadenze di pagamento pattuite, Calcestruzzi Villa si riserva di provvedere, anche senza preavviso, all'interruzione delle forniture in corso, ritenendosi sollevata da ogni responsabilità nei confronti dell'acquirente.
Modifiche dell'impasto	Qualsiasi modifica dell'impasto originario, con particolare riferimento al rapporto acqua/cemento, effettuata dall'acquirente o chi per esso presso il cantiere di destinazione e non autorizzata, farà decadere ogni garanzia e responsabilità della Calcestruzzi Villa sul prodotto.
Specificazione del calcestruzzo	Il calcestruzzo a prestazione garantita deve essere specificato, con particolare riferimento alle classi di esposizione, in accordo alla UNI 11104. La specificazione per le classi di esposizione può anche essere fatta in accordo alla EN 206-1, nel qual caso l'acquirente deve darne preventiva comunicazione alla Calcestruzzi Villa.
Tempi di scarico	Calcestruzzi Villa garantisce le caratteristiche del calcestruzzo fino ad un massimo di 90 (novanta) minuti dal carico in autobetoniera all'impianto. Trascorso tale limite di tempo si declina ogni responsabilità per eventuali penalizzazioni di consistenza, resistenza, ecc.
Getti in climi freddi	Calcestruzzi Villa declina ogni responsabilità derivante da getti eseguiti in climi freddi, ovvero con temperature inferiori a 0 °C.

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia, anche in via di istruzione preventiva, relativa al presente contratto/ordine, il foro competente eletto dalle parti è quello di Lecco.

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Al sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei volontariamente forniti per l'attivazione dei servizi richiesti saranno trattati, da parte di Calcestruzzi Villa, adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata.

Il Cliente per accettazione dei prezzi

NOTA : La formulazione di una proposta di calcestruzzo, in quanto tale non determina necessariamente l'inserimento dati nella nostra anagrafica aziendale in quanto dovranno prima essere vagliate le informazioni commerciali raccolte dalla nostra Direzione Amministrativa.

La restituzione firmata per accettazione della presente proposta dovrà essere completa, ove mancanti dei dati anagrafici, societari, telefonica e bancari per l'espletamento di tutte le pratiche collegate all'inserimento nella nostra anagrafica clienti.

Le quotazioni e le condizioni espresse nella presente proposta, nulla ricevendo, si riterranno da Voi accettate, con il primo ritiro e/o consegna.

AVVISO IMPORTANTE: In base alle normative contenute nell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e come modificato dalla Legge n.217/2010, i lavori collegati ad Enti Pubblici sono soggetti alla tracciabilità dei flussi finanziari e come tali vanno identificati mediante dei codici (CIG e CUP) e dichiarati attraverso comunicazione degli estremi bancari, al Committente primario delle opere, oggetto della presente Offerta.

Invitiamo pertanto i gentili clienti a fornirci le informazioni necessarie all'espletamento delle procedure, che se non avviate nella tempistica consentita, comporterebbero una sanzione amministrativa a carico della scrivente.

CIG _____ CUP _____ Committente Principale (Dati Anagrafici Completi) _____