CALCESTRUZZI VILLA S.r.l.
Via Milano, 17 – 23899 Robbiate (LC)
Tel. Fax (039) 513.666
Cap.Soc. Euro 40.000,00 i.v.
P.IVA/C.F. 03555650138
R.E.A. di Lecco n. 320097
calcestruzzivilla@pcert.it

ABICert ente di certificazione UNI/PdR 88:2020 Certificato n. CRS053

Sistema di Controllo di Produzione del Calcestruzzo (CAM)
Certificato da ABICert Sas n.CRS053 U.L.Robbiate (LC)

CALCESTRUZZI VILLA

apave italia cpm

Sistema di Controllo di Produzione del Calcestruzzo (FPC)
Certificato da Apave Italia CPM –n. 0398/CLS/15.004 e 20.006

PROPOSTA DI FORNITURA DI CALCESTRUZZO -

Partita Iva		Codice Fiscale
Offerta N./Data	Codice	Responsabile Casati Gianni Cell. 335-7300644

Centrali di Betonaggio:
CORNATE D'ADDA (MB) Cell 393/9462347
ROBBIATE (LC) Cell 335/7300644

Dati del cantiere di destinazione:
Sconto solo su Cls (Maggiorazioni escluse) Condizioni valide per il solo cantiere sottoindicato

Cliente / Ragione Sociale - Sede

Codice Univoco

	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE			CALCESTRUZZO ORDINARIO A PRESTAZIONE GARANTITA UNI 11104 D_{MAX} 30 mm - CLASSI DI CONSISTENZA S2 – S3 – S4							
CL. ESP.		C8/10	C12/15	C16/20	C20/25	C25/30	C28/35	C30/37	C32/40	C35/45	C40/50
	Rck 5	Rck 10	Rck 15	Rck 20	Rck25	Rck 30	Rck 35	Rck37	Rck 40	Rck 45	Rck50
	€/mc	€/mc	€/mc	€/mc	€/mc	€/mc	€/mc	€/mc	€/mc	€/mc	€/mc
-	85,90	88,80									
X0			92,30	95,90	101,20						
XC1						107,20	113,50	117,30	122,70	132,00	142,40
XC2						107,20	113,50	117,30	122,70	132,00	142,40
XC3								117,30	122,70	132,00	142,40
XC4									122,70	132,00	142,40
XF1									122,70	136,90	142,40
XF2						120,70	128,20	130,00	136,80	146,80	156,80
XF3						120,70	128,20	130,00	136,80	146,80	156,80
XF4								130,00	136,80	146,80	156,80

CLS SPECIALI, SOVRAPPREZZI, MAGGIORAZIONI E SERVIZI POMPA NON SONO SOTTOPOSTI A SCONTO

ADDEBITI per AUTOBETONIERA	SOVRAPPREZZI	
Trasporto inferiore a 7 mc €/mc 12,30	D_{MAX}	CONSIST
	8-15mm	S5
Soste per scarico Min.6/mc €/min 1,15	€/mc	€/mc
	+6,00	+3,60

STRUTTURALE LECA 1800	ALLEGGERITO 800 kg/mc	SCC AUTOCOMPATTANTE	DRENANTE
€/mc 234,00	€/mc 145,00	€/mc 138,00	€/mc 128,00

ACCELLERANTE PAVIMENTO (INVERNALE)	RITARDANTE PAVIMENTO (ESTIVO)	ACCELLERANTE ANTIGELO	FIBRATO PER PAVIMENTI STRUTTURALI	ALTAMENTE IMPERMEABILE	IMPERMEABILE CON IDROFUGO	*C.A.M. Richiedere Listino CAM specifico*
+€/mc 6,00	+€/mc 5,80	+€/mc 6,40	+€/mc 13,00	+ €/mc 36,00	+€/mc 8,80	

MISTA NATURALE 0-15	€/TONN 16,00 F.PART	STABILIZZATO 0-15	€/TONN 14,10 F.PART
GHIAIA NATURALE 15-30	€/TONN 16,00 F.PART	MAGGIOR. CON AUTOBET.	€/TONN 6,16

POMPA – PREZZI USCITA PER MEZZA GIORNATA		
FINO A 30 mt	DA 31 A 40 mt	DA 41 A 50 mt
Uscita €/cad 160,00 mc.pompato €/mc 8,00	Uscita €/cad 180,00 mc.pompato €/mc 10,00	Uscita €/cad 195,00 mc.pompato €/mc 12,00
MINIMO FATTURATO ≤ MC 10 A CORPO € 280,00	MIN. FATTURATO ≤ MC 16 A CORPO € 360,00	MINIMO FATTURATO ≤ MC 20 A CORPO € 480,00
ALTRI ADDEBITI ACCESSORI SU AUTOPOMPA		
Spostamento Pompa oltre il primo €/cad. 51,50	Aggiunta Tubi €/ml 6,50	Oltre i 25 ml di tubi, 2°Operatore €/ora 33,00

Condizioni di pagamento	Timbro e firma del Cliente

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa.

CALCESTRUZZI VILLA S.r.l.
Via Milano, 17 – 23899 Robbiate (LC)
Tel. Fax (039) 513.666
Cap.Soc. Euro 40.000,00 i.v.
P.IVA/C.F. 03555650138
R.E.A. di Lecco n. 320097
calcestruzzivilla@pcert.it

Sistema di Controllo di Produzione del Calcestruzzo (CAM)
Certificato da ABICert Sas n.CRS053 U.L.Robbiate (LC)

Sistema di Controllo di Produzione del Calcestruzzo (FPC)
Certificato da Apave Italia CPM –n. 0398/CLS/15.004 e 20.006

PROPOSTA DI FORNITURA DI CALCESTRUZZO -

CONDIZIONI DI VENDITA

Validità del contratto/ordine Variazioni dei prezzi	I prezzi stabiliti nel presente ordine resteranno fermi ed invariati fino alla data di validità dello stesso e per la destinazione ivi specificata, fatta eccezione per l'aumento del prezzo del cemento, degli aggregati e/o dei carburanti, ovvero fino all'emissione da parte di Calcestruzzi Villa di nuovo listino, previa comunicazione all'acquirente.
Ordinativi	Al fine di consentire al fornitore di rispettare i tempi e gli orari di consegna richiesti dall'acquirente, questi si impegna a far pervenire gli ordinativi di calcestruzzo e dei servizi accessori entro e non oltre le ore 14.00 del giorno precedente il getto. Per getti di opere ove sia richiesto calcestruzzo con caratteristiche particolari, Calcestruzzi Villa si riserva di richiedere un maggior periodo di preavviso. Gli ordinativi devono essere comunicati esclusivamente all'impianto, precisando tempi e orari di consegna, modalità di getto (canala, benna, pompa, ecc.), durata prevista per lo scarico, impiego, quantità necessaria, tipo di calcestruzzo. Il calcestruzzo a prestazione deve essere ordinato specificando almeno la resistenza, il diametro massimo dell'aggregato, la consistenza e la classe di esposizione.
Ritardi nelle consegne	Non sono imputabili alla Calcestruzzi Villa ritardi nelle consegne dovuti a cause di forza maggiore, a fatti di terzi o dell'acquirente.
Smaltimento dei carichi resi	Sono sempre a carico dell'acquirente gli oneri di smaltimento o di recupero del materiale reso o residuo nei casi di mancato ricevimento totale o parziale.
Prove e controlli	Gli oneri per l'esecuzione delle prove di accettazione ai sensi della Legge 05-11-1971 n. 1086 e relativi decreti di attuazione sono sempre a carico dell'acquirente. Gli oneri per prove diverse dai controlli di accettazione, richieste dall'acquirente, che non siano espressamente previste nel contratto tra le parti e laddove sia richiesto l'intervento di un laboratorio terzo, saranno a totale carico dell'acquirente. In ogni caso Calcestruzzi Villa si riserva la facoltà di nominare, sostenendone gli oneri, un laboratorio terzo di propria fiducia, ovvero si riserva la facoltà di ricusare il laboratorio terzo incaricato dall'acquirente, qualora tale laboratorio non fosse in grado di fornire le più ampie garanzie circa la propria competenza e le proprie credenziali.
Prelievi e prove allo stato fresco	Il campionamento di controllo e le prove sul calcestruzzo fresco devono sempre essere eseguite al momento della consegna ed alla presenza di un tecnico della Calcestruzzi Villa (prelievo in contraddittorio). Le prove sul calcestruzzo fresco devono essere eseguite in accordo alle norme della serie UNI EN 12350. Non saranno ritenuti validi i risultati di prove non effettuate in contraddittorio ovvero effettuate difformemente dalle norme specificate.
Prove sul calcestruzzo indurito	Il campionamento per le prove sul calcestruzzo indurito deve sempre essere eseguito al momento della consegna ed alla presenza di un tecnico della Calcestruzzi Villa (prelievo in contraddittorio). Il prelievo, la stagionatura e le prove sul calcestruzzo indurito devono essere eseguite in accordo alle norme della serie UNI EN 12390. Non saranno ritenuti validi i risultati di prove non effettuate in contraddittorio ovvero effettuate difformemente dalle norme specificate.
Accessibilità dei cantieri	Sono a carico dell'acquirente l'accessibilità e la percorribilità del cantiere, la sicurezza per il personale della Calcestruzzi Villa durante la permanenza in cantiere secondo la legislazione vigente, tutti gli oneri relativi a eventuali permessi di circolazione e sosta degli automezzi, tenendo esclusa la Calcestruzzi Villa da ogni pretesa o rivalsa di terzi.
Ritardo ed omesso pagamento	Fatto salvo ogni più ampio diritto della società a pretendere quanto dovuto, in caso di ritardo dei pagamenti verranno riconosciuti alla Calcestruzzi Villa gli interessi di cui all'art. 5 del D.Lgs. 09-10-2002 n. 231. Inoltre, nel caso in cui sia superata la massima esposizione debitoria concordata, ovvero in tutti i casi in cui non vengano rispettate le scadenze di pagamento pattuite, Calcestruzzi Villa si riserva di provvedere, anche senza preavviso, all'interruzione delle forniture in corso, ritenendosi sollevata da ogni responsabilità nei confronti dell'acquirente.
Modfiche dell'impasto	Qualsiasi modifica dell'impasto originario, con particolare riferimento al rapporto acqua/cemento, effettuata dall'acquirente o chi per esso presso il cantiere di destinazione e non autorizzata, farà decadere ogni garanzia e responsabilità della Calcestruzzi Villa sul prodotto.
Specificazione del calcestruzzo	Il calcestruzzo a prestazione garantita deve essere specificato, con particolare riferimento alle classi di esposizione, in accordo alla UNI 11104. La specificazione per le classi di esposizione può anche essere fatta in accordo alla EN 206-1, nel qual caso l'acquirente deve darne preventiva comunicazione alla Calcestruzzi Villa.
Tempi di scarico	Calcestruzzi Villa garantisce le caratteristiche del calcestruzzo non oltre i 6 minuti al metro cubo di scarico. Trascorso tale limite di tempo si declina ogni responsabilità per eventuali penalizzazioni di consistenza, resistenza, ecc.
Getti in climi freddi	Calcestruzzi Villa declina ogni responsabilità derivante da getti eseguiti in climi freddi, ovvero con temperature inferiori a 0 °C.

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia, anche in via di istruzione preventiva, relativa al presente contratto/ordine, il foro competente eletto dalle parti è quello di Lecco.

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei volontariamente forniti per l'attivazione dei servizi richiesti saranno trattati, da parte di Calcestruzzi Villa, adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata.

Il Cliente per accettazione dei prezzi

NOTA : La formulazione di una proposta di calcestruzzo, in quanto tale non determina necessariamente l'inserimento dati nella nostra anagrafica aziendale in quanto dovranno prima essere vagliate le informazioni commerciali raccolte dalla nostra Direzione Amministrativa.
La restituzione firmata per accettazione della presente proposta dovrà essere completa, ove mancanti dei dati anagrafici, societari, telefonica e bancari per l'espletamento di tutte le pratiche collegate all'inserimento nella nostra anagrafica clienti.
Le quotazioni e le condizioni espresse nella presente proposta, nulla ricevendo, si riterranno da Voi accettate, con il primo ritiro e/o consegna.

AVVISO IMPORTANTE: In base alle normative contenute nell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e come modificato dalla Legge n.217/2010, i lavori collegati ad Enti Pubblici sono soggetti alla tracciabilità dei flussi finanziari e come tali vanno identificati mediante dei codici (CIG e CUP) e dichiarati attraverso comunicazione degli estremi bancari, al Committente primario delle opere, oggetto della presente Offerta.
Invitiamo pertanto i gentili clienti a fornirci le informazioni necessarie all'espletamento delle procedure, che se non avviate nella tempistica consentita, comporterebbero una sanzione amministrativa a carico della scrivente.

CIG _____CUP _____ Committente Principale (Dati Anagrafici Completi) _____

CALCESTRUZZI VILLA S.r.l.
Via Milano, 17 – 23899 Robbiate (LC)
Tel. Fax (039) 513.666
Cap.Soc. Euro 40.000,00 i.v.
P.IVA/C.F. 03555650138
R.E.A. di Lecco n. 320097
calcestruzzivilla@pcert.it

PROPOSTA DI FORNITURA DI CALCESTRUZZO -

SPECIFICHE SU CLASSI DI ESPOSIZIONE

CLASSI DI ESPOSIZIONE RIFERITE ALLE AZIONI DELL'AMBIENTE		
C.E.	Descrizione dell'Ambiente	Esempi informativi
X0	Cls non armato o in ambiente molto asciutto	Interni di edifici con umidità relativa molto bassa
CORROSIONE INDOTTA DA CARBONATAZIONE		
XC1	Asciutto o permanente bagnato	Interni di edifici con umidità relativa bassa
XC2	Bagnato, raramente asciutto	Parti di strutture di contenimento liquidi, fondazioni. Prevalentemente immerso in acqua o terreno non aggressivo.
XC3	Umidità moderata	Ambienti esterni con superfici esterne riparate dalla pioggia. Interni con umidità da moderata ad alta
XC4	Ciclicamente bagnato ed asciutto	Superfici esterne soggette ad alternanze di asciutto ed umido o in ambienti urbani. Superfici a contatto con acqua non compresa in XC2.
CORROSIONE INDOTTA DA CLORURI ESCLUSI QUELLI PROVENIENTI DALL'ACQUA DI MARE		
XD1	Umidità moderata	Superfici o parti di ponti e viadotti esposti a spruzzi d'acqua contenente cloruri
XD2	Bagnato, raramente asciutto	Elementi strutturali totalmente immersi in acqua anche industriale contenente cloruri (piscine)
XD3	Ciclicamente bagnato ed asciutto	Elementi strutturali direttamente soggetti ai sali disgelanti, parti di ponti, pavimentazioni, parcheggi per auto
ATTACCO DEI CICLI GELO/DISGELO CON O SENZA SALI DISGELANTI		
XF1	Moderata saturazione d'acqua, senza agenti antigelo	Superfici verticali esposte alla pioggia e al gelo, superfici non verticali non soggette a completa saturazione
XF2	Moderata saturazione d'acqua, con agenti antigelo "aria 3%"	Elementi classificabili come XF1 ma direttamente o indirettamente esposti ai sali disgelanti
XF3	Elevata saturazione d'acqua, senza agenti antigelo "aria 3%"	Superfici orizzontali soggette a frequenti bagnature o ad accumulo di acqua ed esposti al gelo
XF4	Elevata saturazione d'acqua, con agenti antigelo "aria 3%"	Superfici orizzontali ed elementi soggetti a frequenti bagnature, esposti al gelo e ai sali disgelanti o all'acqua di mare